

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

AL NICOLAU ENGENHARIA E SERVICOS

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00014

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm

R AVENIDA DO PORTO FLUVIAL PETROLINA-PE CNPJ OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO DO JENIPAPO, LOCALIZADO NO: 35.095.155/0001-33 MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.

Ref: Novembro/2023-1 Moeda: R\$ DESCRIÇÃO ITFM **SERVICO** HIN % OTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 01 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO DO JENIPAPO, LOCALIZADO 233,921,79 90.24 01 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.32 5.462,08 01.01.001 Equipe Dirigente 1,00 4.996.72 4.996.72 2.12 un 01.01.002 90781/SINAPI Topografo com encargos complementares h 24,00 19.39 465,36 0.20 01 02 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS/DEFINITIVAS 2.310.04 0.99 01.02.001 6096/ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri IIN 537,49 0.23 1.00 537.49 a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 01.02.002 11136/ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 เมท 1.00 1.772.55 1.772.55 0.76 e 19 kw - Rev 01 01.03 6,75 SERVICOS PRELIMINARES 15.802,86 01 03 001 9937/ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (veget m2 7.384.51 1.54 11.372,15 4.86 ação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1k 01.03.002 4175/ORSE M2. 7.384.51 0.60 4.430.71 1.89 Locação de praças com piquetes de madeira 01.04 MURO EXTERNO 155.920,85 66,67 01.04.001 PAREDES 135.092,27 57,77 01.04.001.001 2503/ORSE Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m m3 222.76 7.95 1.770.94 0.76 aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade Compactação manual com compactador a percussão sapinho, 01.04.001.002 11447/ORSE m3 24.89 11.91 296.44 0.13 sem controle do grau de compactação 01.04.001.003 96617/STNAPT Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m2 222.76 18,75 4.176.75 1.79 to ou sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017 Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de ped 01.04.001.004 11357/ORSE m2. 997,53 122,73 122.426,86 52,34 ra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa c ada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura 01.04.001.005 98575/SINAPI Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietil 101.25 63.42 6.421,28 2,75 m eno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expan siva pu. af 06/2018 01.04.002 PORTICO 9.998.97 4.27 01.04.002.001 7369/ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado m3 3.92 2.149,22 8.424,94 3,60 e lancado, para uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos) 01.04.002.002 3310/ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento m2 38,99 6.09 237,45 0.10 / areia) - Revisado 08/2015 01.04.002.003 3316/ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço m2 38,99 34.28 1.336.58 0.57 t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm 01.04.003 REVESTIMENTO DE MURO 4.067.95 1,74 01.04.003.001 2215/ORSE Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, a m2. 35.99 92.21 3.318,64 1.42 plicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive r egularização de base 01.04.003.002 2200/ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou m2 35,99 20,82 749.31 0.32 parede 01.04.004 ESQUADRIA 6.761.66 2.89

Página 1



AL NICOLAU ENGENHARIA E SERVICOS

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
R AVENIDA DO PORTO ELIVIAL PETROLINA-PE CNPL OBRA DE LIRBANIZAÇÃO DA ÁREA DA FLITURA INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO DO JENIPAPO, LOCALIZADO NO COL. Empreendimento: 00014

R AVENIDA DO PORTO FLUVIAL PETROLINA-PE CNPJ OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO DO JENIPAPO, LOCALIZADO NO : 35.095.155/0001-33 MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.

. 33.093.133/0001-33		MONICIFIO DE LAGARTO/SE.			Ref: Novembro/2023-1		Moeda: R\$
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.004.001	8703/ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m2	11,20	603,72	6.761,66	2,89
01.05		ARRUAMENTO				51.029,09	21,82
01.05.001	2558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	4.895,42	1,16	5.678,69	2,43
01.05.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples $(0,12 \times 0,30 \times 1,00m)$, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço $1:3$	m	1.167,02	34,92	40.752,34	17,42
01.05.003	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.167,02	3,94	4.598,06	1,97
01.06		SERVIÇOS FINAIS				3.396,87	1,45
01.06.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.384,51	0,46	3.396,87	1,45
02		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEMITÉRIO NO POV.JENIPAPO - LAGARTO/SE	E			25.287,71	9,76
02.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.287,71	100,00
02.01.001	11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 1 0,1 kw - Rev 01	un	1,00	1.850,67	1.850,67	7,31
02.01.002	9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	17,11	17,11	0,07
02.01.003	4419/ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1,00	178,01	178,01	0,70
02.01.004	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 ")	m	550,00	6,18	3.399,00	13,44
02.01.005	0035/ORS	Arandela Tartaruga c/ Lâmpada Led 10W(G-Light ou simila r)	un	44,00	54,53	2.399,32	9,49
02.01.006	0036/ORS	Trilho Eletrificado Kit 3 Spot de Led 10W	un	4,00	251,53	1.006,12	3,98
02.01.007	13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	115,43	2.077,74	8,22
02.01.008	8489/ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 di sjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha br anca), exclusive disjuntores	un	1,00	252 , 31	252,31	1,00
02.01.009	11188/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70°	m	1.600,00	8,64	13.824,00	54 , 67
02.01.010	7743/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva B	un	2,00	46,60	93,20	0,37
02.01.011	0449/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva B	un	1,00	53,95	53 , 95	0,21
02.01.012	13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	2,00	68,14	136,28	0,54
Importa o present (duzentos e c	•	: ove mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos)	CUSTO) TOTAL DO EMPRE	ENDIMENTO ====	==>>	259.209,50