



Perfuração de Poços, Engenharia,
Geologia e Meio Ambiente

CARTA-PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Lagarto/SE
Ref.: Tomada de Preços nº 02/2023

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS nº. 02/2023, pelo preço de R\$ 1.552.979,39 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), no prazo máximo de 06 (seis) meses, consecutivos, vinculados exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Manteremos válida a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitantes e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura;

NATANA
EL
NASCIME
NTO
LEITE:833
96861515

Assinado de
forma digital
por NATANAEL
NASCIMENTO
LEITE:83396861
515
Dados:
2023.06.06
13:08:19 -03'00'

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 271871/823 SE



Perfuração de Poços, Engenharia,
Geologia e Meio Ambiente

- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município.

Atenciosamente,

Lagarto/SE, 7 de junho de 2023.

NATANAEL NASCIMENTO
LEITE:83396861515

Assinado de forma digital por
NATANAEL NASCIMENTO
LEITE:83396861515
Dados: 2023.06.06 13:08:32 -03'00'

NATANAEL NASCIMENTO LEITE
Representante Legal
RG 1527443 SSP-SE CPF 833.968.615-15

Nome da empresa: HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E
MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ: 34.265.400/0001-40
Endereço: Rodovia BR 101 KM 107, S/N, Galpão 13, Parque Santa Rita, São Cristóvão/SE
CEP: 49100-000

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

HJS

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00106
Desc Empreendimento: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)
Prof. Resp.: Eng^a. Joana Candida Santos
Operador Resp: orse
Referência: Novembro/2022-1

Prazo de Execução: 08 MESES
Encargo.: CALCULADO 103,4800%
B.D.I.: CALCULADO 22,4800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO PRAÇA DO ROSÁRIO, CENTRO LAGARTO-SE	1	1.465.837,94	1.465.837,94	.465.837,94	94,40
02	FRETE PRAÇA DO ROSÁRIO, CENTRO LAGARTO-SE	1	87.141,45	87.141,45	87.141,45	5,60
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>>>				1.552.979,39		

Importa o presente empreendimento a quantia de: (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 27187/7323 SE

sc

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

Ref : Novembro/2022-Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO				1.465.837,94	94,40
01.01	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO				1.465.837,94	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				85.079,14	5,80
01.01.001.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	5.633,98	5.633,98	0,38
01.01.001.002	Equipe Dirigente	un	1,00	79.445,16	79.445,16	5,42
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				274.794,63	18,74
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	455,65	2.733,90	0,19
01.01.002.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	50,00	302,45	15.122,50	1,03
01.01.002.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	677,56	677,56	0,05
01.01.002.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.051,92	2.051,92	0,14
01.01.002.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	589,25	589,25	0,04
01.01.002.006	Tapume com telha metálica. af_05/2018	un	1,00	152,03	63.571,34	4,34
01.01.002.007	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	418,15	0,85	3.535,77	0,24
01.01.002.008	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m2	4.159,73	10,68	3.757,44	0,26
01.01.002.009	Demolição de alvenaria de pedra	m	59,54	85,54	5.093,05	0,35
01.01.002.010	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m3	2.202,91	14,97	32.977,56	2,25
01.01.002.011	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	823,58	5,68	4.677,93	0,32
01.01.002.012	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	2.224,95	12,80	28.479,36	1,94
01.01.002.013	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	5,00	38,75	193,75	0,01
01.01.002.014	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	21,00	123,30	2.589,30	0,18
01.01.002.015	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	441,40	58,18	25.680,65	1,75
01.01.002.016	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	1.124,97	15,14	17.032,05	1,16
01.01.002.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	396,17	56,78	22.494,53	1,53
01.01.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	26.874,55	1,62	43.536,77	2,96
01.01.003	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				272.234,30	18,58
01.01.003.001	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	516,38	44,44	22.947,93	1,57
01.01.003.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.975,40	84,28	166.486,71	11,36
01.01.003.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	37,69	91,37	3.443,74	0,23
01.01.003.004	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	72,00	128,13	9.225,36	0,63
01.01.003.005		un	7,00	520,97	3.646,79	0,25

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 271817823 SE

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA

Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita

São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.01.003.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	m2	467,57	84,02	39.285,23 2,68
01.01.003.006	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m3	201,31	113,42	22.832,58 1,56
01.01.003.006	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af 05/2016	m2	2.480,66	1,76	4.365,96 0,30
01.01.003.006	Locação de serviços de pavimentação	m3	7,65	56,78	28.689,43 1,95
01.01.004	FONTE LUMINOSA				434,37 0,03
01.01.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,90	493,39	444,05 0,03
01.01.004.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	2,88	2.955,79	8.512,68 0,58
01.01.004.003	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m2	35,20	42,55	1.497,76 0,10
01.01.004.004	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	35,20	11,86	417,47 0,03
01.01.004.005	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m2	35,20	38,68	1.361,54 0,09
01.01.004.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	35,20	449,81	15.833,31 1,08
01.01.004.007	Revestimento Cerâmico para piso ou parede Barlavento Caribbean 29,5x29,5 cm ext bold Portobello ou Similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m3	9,95	18,92	188,25 0,01
01.01.004.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10,08	56,78	223.905,04 15,28
01.01.005	PERGOLADO				18.270,07 1,24
01.01.005.001	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO				572,34 0,04
01.01.005.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,72	493,39	355,24 0,02
01.01.005.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	5,76	2.955,79	17.025,35 1,16
01.01.005.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,32	16,04	69,29 0,00
01.01.005.001	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	13,10	18,92	247,85 0,02
01.01.005.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	9,56	2.955,79	28.257,35 1,93
01.01.005.002	PILARES EM CONCRETO ARMADO				21.784,17 1,49
01.01.005.002	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	7,37	2.955,79	21.784,17 1,49
01.01.005.003	VIGAS EM CONCRETO ARMADO				141.140,05 9,63
01.01.005.003	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,92	8.789,39	87.190,75 5,95
01.01.005.004	BARROTES EM MADEIRA				2.495,28 0,17
01.01.005.004	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	Un	222,00	11,24	2.495,28 0,17
01.01.005.004	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm - Fornecimento				11,24

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA

Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ: 34.265.400/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.005.004.	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	UN	312,11	8,10	2.528,09	0,17
01.01.005.004.	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, proteções duas demãos de sparilack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	M2	75,48	552,72	41.719,31	2,85
01.01.005.004.	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	312,11	23,09	7.206,62	0,49
01.01.005.005	PINTURA DE ACABAMENTO				14.453,40	0,99
01.01.005.005.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	297,64	48,56	14.453,40	0,99
01.01.006	PISO COM PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO				360.432,74	24,60
01.01.006.001	FUNDÇÃO EM CONCRETO ARMADO				29.682,15	2,03
01.01.006.001.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	61,40	56,78	3.486,29	0,24
01.01.006.001.	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	6,82	493,39	3.364,92	0,23
01.01.006.001.	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	36,38	575,03	20.919,59	1,43
01.01.006.001.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	25,01	16,04	401,16	0,03
01.01.006.001.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	79,82	18,92	1.510,19	0,10
01.01.006.002	VIGAS EM CONCRETO ARMADO				50.248,43	3,43
01.01.006.002.	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	17,00	2.955,79	50.248,43	3,43
01.01.006.003	LAJE - CONCRETO ARMADO				280.502,16	19,14
01.01.006.003.	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	67,18	2.955,79	198.569,97	13,55
01.01.006.003.	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014	m2	669,49	52,63	35.235,26	2,40
01.01.006.003.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 57 x 57 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	669,49	1,76	1.178,30	0,08
01.01.006.003.	Locação de serviços de pavimentação	un	15,00	855,79	12.836,85	0,88
01.01.007	EQUIPAMENTOS URBANOS				3.242,88	0,22
01.01.007.001	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto	un	8,00	405,36	3.242,88	0,22
01.01.007.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CIPDI085 ou similar	m2	928,46	29,76	27.630,97	1,89
01.01.008	PAISAGISMO				24.802,20	1,69
01.01.008.001	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	un	27,00	918,60	24.802,20	1,69
01.01.008.002	Fornecimento, transporte e plantio de coqueiro jovem, altura do tronco = 1.20 m, inclusive adubação e manutenção por 90 dias	un	176,00	43,58	7.670,08	0,52
01.01.008.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un			127.753,81	8,70
01.01.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA

Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

Ref : Novembro/2022-Moeda : R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.009.001 Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	27,00	30,89	834,03	0,06
01.01.009.002 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	m	12,00	25,40	304,80	0,02
01.01.009.003 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	3,00	8,13	24,39	0,00
01.01.009.004 Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	18,67	18,67	0,00
01.01.009.005 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	300,00	19,46	5.838,00	0,40
01.01.009.006 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	3,97	277,90	0,02
01.01.009.007 Fornecimento de fita isolante nº 33	un	4,00	12,13	48,52	0,00
01.01.009.008 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	561,09	561,09	0,04
01.01.009.009 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	57,63	57,63	0,00
01.01.009.010 Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.370,21	1.370,21	0,09
01.01.009.011 Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	15,00	3.249,09	48.736,35	3,33
01.01.009.012 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2,00	114,94	229,88	0,02
01.01.009.013 ABRACADEIRA SEM FIM KIT ACO INOX	un	2,00	68,10	136,20	0,01
01.01.009.014 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	1,00	48,22	48,22	0,00
01.01.009.015 Quadro de Comando para Iluminação Pública externa	un	1,00	630,11	630,11	0,04
01.01.009.016 Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	430,00	8,67	3.728,10	0,25
01.01.009.017 Cabo de cobre flexível, não holoenado, 6,0mm² - 450/750V / 70°C	m	600,00	13,09	7.854,00	0,54
01.01.009.018 Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90°C	M	40,00	14,78	591,20	0,04
01.01.009.019 Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	57,99	57,99	0,00
01.01.009.020 Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	57,99	173,97	0,01
01.01.009.021 Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	67,00	67,00	0,00
01.01.009.022 Poste Circular 12/200 com 4 luminárias em Led 120W (G-light ou similar) 2021	un	5,00	11.233,11	56.165,55	3,83
SERVIÇOS FINAIS				16.765,87	1,15
01.01.010.001 Limpeza geral	m2	4.159,73	2,67	11.106,48	0,76
01.01.010.002 Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	2.434,03	2.434,03	0,17
01.01.010.003 Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	901,65	901,65	0,06
01.01.010.004 Pintura de meio fio (caiação)	m	516,38	4,50	2.323,71	0,16
FRETE				87.141,45	5,60
FRETE DOS AGREGADOS				87.141,45	100,00
MATERIAL ARENOSO				77.488,63	88,92
02.01.001.001 Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tKm	47.832,49	1,62	77.488,63	88,92

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

Cod. Empreendimento: 00106
BDI: 22,48%
Ref : Novembro/2022-JMoeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.002	MATERIAL BRITADO				1.192,01	1,37
02.01.002.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	735,81	1,62	1.192,01	1,37
02.01.003	ASFALTO CAUQ				8.460,81	9,71
02.01.003.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.222,72	1,62	8.460,81	9,71
Valor total do empreendimento					1.552.979,39	

Importa o presente orçamento em :
(um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)

Joana Cândida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

[Handwritten signature]

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA

Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita

São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

Empreendimento: 00106 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
06	I - TRIBUTOS		7,91%
06.001	- PIS	%	0,52%
06.002	- COFINS	%	2,39%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			22,48%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA ROSÁRIO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00106

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente L1
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO	1.465.837,94	94,39	1.465.837,94	21,65	317.309,07	21,43	314.192,83	10,39	152.321,98	10,23	149.906,21
01.01	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO	1.465.837,94	100	1.465.837,94	21,65	317.309,07	21,43	314.192,83	10,39	152.321,98	10,23	149.906,21
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.079,14	5,8	85.079,14	0,97	14.174,18	0,97	14.174,18	0,97	14.174,18	0,97	14.174,18
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	274.794,63	18,74	274.794,63	14,58	213.762,73	4,16	61.031,90	10,39	152.321,98	10,23	149.906,21
01.01.003	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	272.234,30	18,58	272.234,30	6,07	88.938,95	7,88	115.536,23	1,48	21.751,52	0,46	6.751,41
01.01.004	FONTE LUMINOSA	29.689,43	1,95	29.689,43	0,03	433,21	1,38	20.271,96	0,54	7.984,26	2,48	
01.01.005	PERGOLADO	223.905,04	15,28	223.905,04	1,51		70,66		1,29	18.924,09	2,34	34.243,48
01.01.005.001	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	18.270,07	1,24	18.270,07			0,03	56,63	1,00	14.685,49	0,24	3.527,95
01.01.005.002	PILARES EM CONCRETO ARMADO	28.257,35	1,93	28.257,35			0,31	56,63	0,29	4.238,60	0,96	14.128,68
01.01.005.003	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	21.784,17	1,49	21.784,17					15,00		50,00	0,52
01.01.005.004	BARROTES EM MADEIRA	141.140,05	9,63	141.140,05						7.624,46	0,97	14.159,71
01.01.005.005	PINTURA DE ACABAMENTO	14.453,40	0,99	14.453,40						35,00		65,00
01.01.006	PISO COM PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO	360.432,74	24,6	360.432,74	0,90	13.247,14	0,90	13.247,14	3,52	51.608,91	6,46	94.737,14
01.01.006.001	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	29.682,15	2,03	29.682,15			3,68		14,32	26,28		50,67
01.01.006.002	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	50.248,43	3,43	50.248,43			44,63		1,13	16.435,01		
01.01.006.003	LAJE - CONCRETO ARMADO	280.502,16	19,14	280.502,16					2,40	35.173,90	1,03	15.074,53
01.01.007	EQUIPAMENTOS URBANOS	16.079,73	1,1	16.079,73					70,00		30,00	
									5,43	79.662,61	12,46	182.634,96
									28,40		65,11	

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 27187/17823 SE

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LT
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008	PAISAGISMO	60.103,25	4,1									
01.01.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.753,81	8,7		6,13	89.874,79	2,57	37.879,02				
					70,35%		29,65%					
01.01.010	SERVIÇOS FINAIS	16.765,87	1,15									
02	FRETE	87.141,45	5,61		27,43	23.900,57	27,43	23.900,56	22,57	19.670,16		
02.01	FRETE DOS AGREGADOS	87.141,45	100		27,43	23.900,57	27,43	23.900,56	22,57	19.670,16		
					22,57%		27,43%		22,57%			
02.01.001	MATERIAL ARENOSO	77.488,63	88,92		22,23	19.372,16	22,23	19.372,16	22,23	19.372,15		
					25,00%		25,00%		25,00%			
02.01.002	MATERIAL BRITADO	1.192,01	1,37		0,34	298,00	0,34	298,00	0,35	298,01		
					25,00%		25,00%		25,00%			
02.01.003	ASFALTO CAUÇ	8.460,81	9,71		4,85	4.230,41	4,85	4.230,41				
					50,00%		50,00%					
TOTAL SIMPLES		1.552.979,39	100,00	21,70	336.979,23	21,77	338.063,40	11,35	176.222,54	10,92	169.576,37	18,57
TOTAL ACUMULADO		1.552.979,39	100,00	21,70	336.979,23	43,47	675.072,63	54,82	851.295,17	65,74	1.020.871,54	84,31
												1.309.184,31

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

Ref : Novembro/2022. Moeda : R\$

[illegible]

Joana Candida Santos
Engenhreira Civil
CREA RN 2718/17823 SE

HTS - P. Construção. Serviços e Meio Ambiente LT

	A	100,00	1.552.979,39	15,69	243.795,08
TOTAL SIMPLES	=====				
	A	100,00	1.552.979,39	15,69	
TOTAL ACUMULADO	=====				
	A	100,00	1.552.979,39	15,69	
TOTAL ACUMULADO	=====				
	A	100,00	1.552.979,39	15,69	
TOTAL ACUMULADO	=====				

Joana Candida Santos

HJS

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00106
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)
Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	ENCARGOS INSTITUCIONAIS	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A					31,00
A1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2		SESI	%		0,00
A3		SENAI	%		0,00
A4		INCRA	%		0,00
A5		SEBRAE	%		0,00
A6		SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7		SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8		FGTS	%		8,00
A9		SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS				45,54
B1		REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10		FERIADOS	%		3,93
B2		AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3		DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4		LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5		FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6		DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7		AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8		FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9		SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS				12,41
C1		AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2		AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3		FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4		DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5		INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS				14,53
D1		REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		14,12
D2		REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :					103,48%

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

hjs

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA

Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00106
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)
Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,62
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,26%

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718747823 SE

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Cod. Empreendimento: 00106
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
02	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO					4.599,92
02.033	Água - dispêndio mensal	mês	1	8	394,99	3.159,92
02.034	Consumo de energia elétrica	mês	1	8	180,00	1.440,00
VALOR TOTAL :						4.599,92

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

HJS

HJS - P. Construção, Serviços e Meio Ambiente LTDA
Rod BR 101 KM 107, S/N Galpão 13 Parque Santa Rita
São Cristóvão-SE CNPJ : 34.265.400/0001-40

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00106
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MANUEL EMÍLIO DE CARVALHO (PRAÇA DO ROSÁRIO)

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					55.392,80
01.002	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,15	8	10.302,00	12.362,40
01.011	Mestre de obras (horista)	h	220	8	18,94	33.334,40
01.025	Vigia	mês	1	8	1.212,00	9.696,00
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					9.470,98
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	9.470,98	9.470,98
VALOR TOTAL : 64.863,78						

Joana Candido Santos
Engenheira Civil
CREA RN 27187/17823 SE

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	CNPJ da Matriz 34.265.400/0001-40
Data da Abertura no CNPJ 19/07/2019	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
05/2023	34265400202305001	R\$ 505.760,85	R\$ 39.291,22	R\$ 0,00	R\$ 39.291,22

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 06/06/2023 16:40:34
CPF do Responsável 663.204.615-00
IP do Usuário 191.33.66.51
Número de Série do Certificado Digital 0090 5E42 3D36 CE55 78AA 4078 345B CD2A 230A 5F50
Número do Recibo 01.07.23157.0384304-7
Autenticação 34137.26038.54502.00926

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 27187/17923 SE



Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 34.265.400/0001-40

Razão Social: PERFORAÇÃO DE POCOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA

Data de abertura no CNPJ: 19/07/2019

Optante pelo Simples Nacional: SIM

Regime de Apuração: Competência

Nº da Declaração: 34265400202305001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas				Total
Total de Receitas Brutas (R\$)				505.760,85
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	505.760,85	0,00	0,00	505.760,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RPA12)	2.026.428,90	0,00	0,00	2.026.428,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RPA12p)	905.211,60	0,00	0,00	905.211,60
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RPA1)	2.330.428,15	0,00	0,00	2.330.428,15
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RPA0)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno				01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	Total
2.2.2) Mercado Externo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Brutas Anteriores				2.700,00	750,00	750,00	750,00	40.285,21	362.200,89	377.350,75	308.708,45	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	700.000,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 34265400202305001

Autenticação: 34137.26038.54502.00926

Número do Recibo: 01.07.23157.0384304-7

Página 1

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
505.760,85	39.291,22

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 34.265.400/0001-40	UF: SE
Município: SAO CRISTOVAO	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: NÃO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior de serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Receita Bruta Informada: R\$ 1.000,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
24,85	25,38	23,90	9,18	0,00	0,00	0,00	50,00	129,31
Parcela 1: R\$ 1.000,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior de serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS
Receita Bruta Informada: R\$ 504.760,85

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
12.270,73	12.531,81	11.804,79	2.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39.161,91
Parcela 1: R\$ 504.760,85								

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 505.760,85

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
12.295,58	12.557,19	11.824,69	2.563,76	0,00	0,00	0,00	50,00	39.291,22
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
12.295,58	12.557,19	11.824,69	2.563,76	0,00	0,00	0,00	50,00	39.291,22

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspensão) (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	39.291,22
12.270,73	12.531,81	11.804,79	2.559,58	0,00	0,00	0,00	50,00	39.291,22

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

Número do Recibo: 01.07.23157.0384304-7

Página 2

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPi	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPi	ISS	Total
12.295,58	12.557,19	11.824,69	2.563,76	0,00	0,00	0,00	50,00	39.291,22

3. Informações da Recepção da Declaração
Data e horário da transmissão da Declaração: 06/06/2023 16:40:34
Número do Recibo: 01.07.23157.0384304-7
Autenticação: 34137.26038.54502.00926

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 27187-823 SE

CÓDIGO

Atorro manual de valas com areia para atorro e compactação mecanizada. af_05/2016

94342/SINAPI

Ref: Novembro/2022-1

Moeda: R

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID
				m3
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	UN	QTD	CUSTO UNIT
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5370	0,01
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6590	0,30
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5370	0,57
	MÃO-DE-OBRA (103,48%)	h	0,6590	1,15
06111 / SINAPI	Servente de obras			0,76
04093 / SINAPI	Motorista de caminhão	h	6,7243042	6,00
04230 / SINAPI	Operador de máquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h	0,00904401	8,59
		h	5,3385024	8,57
				9,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		
		8,69	MATERIAL	60,63
EQUIPAMENTO		1,26	ENC. (103,4800%)	8,99
		8,99	SERV. TERCEIRO	0,00
			BDI (24,0700 %)	19,15
				79,57
				PREÇO TOTAL
				98,72
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT
M 00368 / SINAPI	Areia para atorro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	UN		
O 05901 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, F	m3		1,2500
O 05903 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, F	chp		0,0060
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	chi		0,0030
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	h		0,6590
O 91534 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chp		0,2740
		chi		0,2540

CÓDIGO	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO

Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto

03224/ORSE

Ref : Novembro/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10578 /ORSE	Formão grande		UN			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0058368	15,15	0,01
01685 /ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm		un	0,00666348	8,00	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)		un	4,0000	24,41	97,64
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar		un	13158844	10,00	11,32
00941 /ORSE	Fardamento		m2	1,0-50	45,00	47,03
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico		un	0,0166737	100,00	1,67
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)		l	0,3260	6,10	1,99
01602 /ORSE	Massa acrílica		m	0,9500	9,00	8,55
01651 /ORSE	Óculos branco proteção		l	1,1736	5,04	5,91
10577 /ORSE	Serrote 40cm		pr	0,0086008	6,00	0,05
02378 /ORSE	Vale transporte		un	0,0029184	30,00	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar		un	87995293	4,50	3,96
04722 /ORSE	Colher de pedreiro		un	0,0080845	10,80	0,01
04725 /ORSE	Espátula		un	0,0002736	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"		un	0,0006134	18,50	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0159909	7,00	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)		un	0,0053303	15,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0001368	40,80	0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm		un	0,0500211	175,00	8,75
11244 /ORSE	Martelo com unha		kg	15,2000	11,50	174,80
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm		un	0,0058368	20,00	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore		un	0,00356155	17,50	0,06
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú		un	0,0000684	327,80	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22		un	0,0004788	9,05	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"		un	0,0004788	11,26	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha		un	0,00696825	30,27	0,21
10790 /ORSE	Prumo de face		un	0,0000684	14,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0000684	22,98	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0500211	2,00	0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,0200844	15,00	0,30
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0106606	16,90	0,02
04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta		un	0,0022316	8,00	0,02
			m	3,8000	4,50	17,10

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, Q = Serviço

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Ref: Novembro/2022-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	UNID
05088/ORSE		m2

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10420 /SINAPI					
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)				
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	0,3220	3,00	0,97
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	0,13938	5,00	0,70
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	m	0,16169	16,67	2,70
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	0,0230	3,21	0,07
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	0,9611838	1,54	1,48
06138 /SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario	un	0,0460	4,00	0,18
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un	0,0230	9,26	0,21
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	un	0,0115	18,00	0,21
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3003726	20,86	0,01
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedra/fornecedor, sem frete)	kg	0,3010557	22,24	0,02
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,0059616	80,00	0,48
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,003105	80,54	0,25
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m3	0,467311	70,00	1,03
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	m	0,0468027	4,50	0,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	0,0690	6,44	0,44
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	m3	0,0221025	75,00	0,17
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0034308	11,26	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0034308	9,05	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004897	327,80	0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	un	0,0030206	23,00	0,01
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	7,2316185	0,70	5,06
01030 /SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	kg	0,694876	0,94	0,65
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	un	0,0230	43,00	0,99
11244 /ORSE	Martelo com unha	m	2,0700	2,31	4,78
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	0,0016888	20,00	0,00
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	m3	0,02367232	80,00	2,13
00013 /SINAPI	Estopa	un	0,01173	3,40	0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	kg	0,01265	18,32	0,23
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0019602	8,00	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0009799	9,00	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0010984	31,36	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0010984	60,00	0,01
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		un	0,0016475	21,96	0,00

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO

Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

05088/ORSE

Ref : Novembro/2022-1

Moeda : R

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID
CÓDIGO	MATERIAL	m2
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	UN
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	kg 0,002208
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	m2 1,20175
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	cj 0,0230
00941 /ORSE	Fardamento	m 0,07843
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un ,00675987
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	un 0,1380
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	cj 0,0230
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m3 0,000138
11243 /ORSE	Martelo sem unha	m2 ,00130203
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	un ,00004897
00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	m3 0,01242
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un 0,0460
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un 0,0920
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0230
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	un ,45946813
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 0,000782
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 0,008955
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	kg 0,007452
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un ,00019221
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un ,00270775
02378 /ORSE	Vale transporte	un ,00006306
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un ,3600912
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0230
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par ,01038062
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	par ,00346188
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un ,00090143
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 2,5544
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	un 0,0207
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	m3 0,035742
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,0065228
/	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	un 0,0065228
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		kg ,00052735

UNID

m2

CUSTO UNIT

CUSTO TOTAL

0,12

0,02

30,04

0,29

0,02

0,68

0,50

0,64

0,05

0,06

0,00

2,28

1,08

0,05

0,46

10,00

4,59

0,06

0,09

0,09

0,00

0,02

0,00

1,62

0,62

0,06

0,16

0,01

1,97

0,18

9,65

0,00

0,00

0,00

0,01

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO		Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes				UNID
05088/ORSE		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				m2
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43130 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0032614	21,00	0,01	
43132 / SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3	0,03588	38,00	1,36	
44535 / SINAPI	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0009799	40,80	0,00	
10282 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0019602	18,80	0,00	
04722 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0067837	7,00	0,00	
04728 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0022606	15,00	0,00	
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,0137862	3,89	0,05	
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,0690	8,87	0,61	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002744	34,48	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02031021	175,00	3,55	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0008443	30,00	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0016888	15,15	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0029501	22,89	0,01	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000023	21,32	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000023	36,90	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0024504	10,80	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0009799	16,50	0,00	
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	0,0230	13,45	0,31	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0012613	100,00	0,01	
02036 / ORSE	Solução limpadora pvc	l	0,00621	68,86	0,43	
01886 / ORSE	Pregos 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0138	23,37	0,32	
1803 / ORSE	Porta cadeado médio	un	0,0460	8,00	0,37	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0012613	20,00	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0004897	22,98	0,00	
02193 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	0,7919613	12,00	9,50	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0045222	16,90	0,01	
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,001587	62,70	0,10	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081239	15,00	0,12	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02031021	2,00	0,04	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002744	19,57	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00352594	6,00	0,02	
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	0,50048	0,50	0,25	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	4,6897757	9,00	13,22	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

CÓDIGO		Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes				UNID
05088/ORSE		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				m2
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,26171811	6,00	27,61	
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	4,9019992	8,57	8,55	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	8,4457932	8,57	14,73	
00378 / SINAPI	Armador	h	0,1166537	8,57	0,20	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,27462	8,57	4,79	
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,63066	8,57	11,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02031021	7,00	0,14	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	4,5946813	4,00	1,84	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00180508	180,00	0,32	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	32,86	CUSTO TOTAL	209,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		ENC. (103,4800%)	34,02	SERV. TERCEIRO	2,30	BDI (24,0700 %)
					50,46	260,11
		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				QTD
O 00054 / ORSE		Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				un
						0,0115

Página 10

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

CÓDIGO	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	UNID
11617/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12512 /ORSE	Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados	un 11,0000 25,00 275,00
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0048 100,00 0,48
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0024 6,00 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00192 8,00 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00064 8,00 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0024 45,00 0,11
02711 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00736 6,00 0,04
00158 /ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00032 120,00 0,04
10492 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,32576 10,00 3,26
01691 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0144 175,00 2,52
02378 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un 5,0000 0,75 3,75
03071 /ORSE	Vale transporte	un 0,2552 4,50 1,15
04728 /ORSE	Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externas de madeira, inclusive de	l 0,5760 80,00 46,08
04729 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00048 7,00 0,00
08876 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00016 15,00 0,00
	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m 1,1000 12,00 13,20
	MÃO-DE-OBRA (103,48%)	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,6000 8,57 27,90
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,6000 6,00 19,53
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00128 180,00 0,23
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,32576 4,00 1,30
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0144 7,00 0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	23,31	
MATERIAL	359,72	
CUSTO TOTAL	408,90	
EQUIPAMENTO	0,12	
ENC. (103,4800%)	24,12	
SERV. TERCEIRO	1,63	
BDI (24,0700 %)	98,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		507,32
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un 5,0000
M 03071 /ORSE	Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externas de madeira, inclusive decks de piscinas e	l 0,5760
M 08876 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m 1,1000
M 12512 /ORSE	Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados	m 11,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	UNID
11617/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD
M 12513 /ORSE	Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda	un 10,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,6000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,6000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,6000

CÓDIGO	Capacete de alumínio de 1 1/2"	UNID
09043/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,000621 6,00 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000216 6,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,017658 4,50 0,08
03837 /ORSE	Capacete de alumínio de 1 1/2"	un 1,0000 9,30 9,30
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,001215 175,00 0,21
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,000027 20,00 0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,000054 100,00 0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,000054 20,00 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000486 15,00 0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,001215 2,00 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000054 22,89 0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,000405 100,00 0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,027486 10,00 0,27
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000054 8,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000162 8,00 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000189 45,00 0,01
	MÃO-DE-OBRA (103,48%)	
02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,2700 8,57 4,71
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,001215 7,00 0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,027486 4,00 0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000108 180,00 0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	UNID
03797/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00117 2,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000156 8,00 0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,000026 20,00 0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,000026 100,00 0,00
01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm²	m 1,0200 2,00 2,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000026 120,00 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,000598 6,00 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000195 45,00 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000052 8,00 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000026 22,89 0,00
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1300 6,00 1,59
02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,1300 8,57 2,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00117 7,00 0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000104 180,00 0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,026468 4,00 0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	1,89	
MATERIAL	2,65	
CUSTO TOTAL	6,65	
EQUIPAMENTO		
0,00	ENC. (103,4800%)	1,97
SERV. TERCEIRO	0,14	
BDI (24,0700 %)	1,60	
PREÇO TOTAL		8,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm²	m 1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1300
P 02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	UNID
04005/ORSE		M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 15		RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	UNID
04005/ORSE		M
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000026 120,00 0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,000026 20,00 0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,000013 20,00 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000026 16,90 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,000598 6,00 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000195 45,00 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000052 8,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000156 8,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00117 175,00 0,20
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,000026 100,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,020735 4,50 0,09
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000039 7,00 0,00
03818 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	m 1,0200 7,30 7,45
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000026 22,89 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00117 2,00 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000013 15,00 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000208 6,00 0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,00039 100,00 0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,026468 10,00 0,26
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000468 15,00 0,01
MÃO-DE-OBRA (103,48%)		
02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,1300 8,57 2,27
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1300 6,00 1,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00117 7,00 0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,026468 4,00 0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000104 180,00 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	1,89	
MATERIAL	8,06	
CUSTO TOTAL	12,06	
EQUIPAMENTO		
0,00	ENC. (103,4800%)	1,97
SERV. TERCEIRO	0,14	
BDI (24,0700 %)	2,90	
PREÇO TOTAL		14,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 03818 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	m 1,0200

CÓDIGO	Carga manual de material de 2ª categoria	UNID
02510/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0036 2,00 0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00064 6,00 0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0012 100,00 0,12
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,08144 10,00 0,81
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00184 6,00 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00016 120,00 0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00048 8,00 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00016 8,00 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00064 45,00 0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00144 15,00 0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada MÃO-DE-OBRA (103,48%)	un 0,00016 16,90 0,00
06111 /SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h 0,8000 6,00 9,77
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0036 7,00 0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,08144 4,00 0,33
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00032 180,00 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4800%)	4,80 1,99 CUSTO TOTAL 12,18 PREÇO TOTAL 15,11
		4,97 SERV. TERCEIRO 0,42 BDI (24,0700%) 2,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,8000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,8000

CÓDIGO	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argama	UNID
87889/SINAPI	ssa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un 0,0000061 6.049,90 0,00
	otência 2 cv, sem carregador	
	MATERIAL	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 19		RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argama	UNID
87889/SINAPI	ssa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0868 1,09 0,09
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,00117 80,00 0,09
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0289 1,15 0,03
07334 /SINAPI	Aditivo adesivo líquido para argamassas de revestimentos cimentícios	l 0,2841 15,00 4,26
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 0,122735 1,90 0,23
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 0,122735 0,50 0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 0,122735 0,81 0,10
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 0,122735 0,06 0,01
43464 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,007035 0,01 0,00
43465 /SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0868 0,50 0,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0289 0,30 0,01
43488 /SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,007035 0,57 0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32 MÃO-DE-OBRA (103,48%)	kg 0,39663 0,70 0,28
04750 /SINAPI	Pedreiro	h 0,0856898 8,57 1,54
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,02948898 6,00 0,36
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador SERVIÇOS DE TERCEIROS	h 0,0070912 7,47 0,11
02705 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h 0,0204375 0,82 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4800%)	1,02 5,20 CUSTO TOTAL 7,21 PREÇO TOTAL 8,95
		1,02 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (24,0700%) 1,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 87325 /SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) com adição de emulsão polimérica para chapisco roloado,	m3 0,0015
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,0868
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0289

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho	UNID
00026/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 20		RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho	UNID
00026/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 7,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 175,00 0,79
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 15,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 8,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 6,00 0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0015 100,00 0,15
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,00 1,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 15,00 0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 8,00 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 16,90 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 2,00 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 120,00 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 45,00 0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 6,00 0,01
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,48%)	h 1,0000 6,00 12,21
06111 /SINAPI	Servente de obras	
10761 /ORSE	Serviços de terceiros	un 0,1018 4,00 0,41
10517 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj 0,0004 180,00 0,07
10362 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0045 7,00 0,03
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		6,00
MATERIAL		2,49
CUSTO TOTAL		15,21
PREÇO TOTAL		18,87
EQUIPAMENTO		0,00
ENC. (103,4800%)		6,21
SERV. TERCEIRO		0,51
BDI (24,0700 %)		3,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
07369/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
Página 21		RptRelacaoComposicoesEmpForm
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Joana Candida Santos
Engenheira Civil
CREA RN 2718717823 SE

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
07369/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,001009 518,00 0,52
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,001009 246,00 0,25
MATERIAL		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,029831 6,00 0,18
02378 /ORSE	Vale transporte	un 3,138794 4,50 14,12
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 12,2700 9,00 110,43
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00018 10,80 0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,057825 100,00 5,78
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	m2 2,3400 45,00 105,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 3,92439 10,00 39,24
10585 /ORSE	Arco de serra	un 0,001316 21,32 0,03
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,002018 15,15 0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,000144 18,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,006456 7,00 0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,002152 15,00 0,03
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,000072 40,80 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,173475 175,00 30,36
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,001009 30,00 0,03
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,002018 22,89 0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,002018 15,00 1,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,06939 15,00 0,35
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,173475 2,00 0,05
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	un 0,001316 36,90 0,05
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	kg 80,0000 11,50 920,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,000072 16,50 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,000072 9,00 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,000072 327,80 0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00036 9,05 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,000252 11,26 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,002018 20,00 0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,000036 14,00 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,000036 22,98 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000144 8,00 0,00
		un 0,004304 16,90 0,07

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
07369/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00771 8,00 0,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,02313 8,00 0,19
34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3 1,0000 350,00 350,00
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3 1,0000 38,00 38,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 1,6000 21,00 33,60
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 1,5000 22,00 33,00
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 32,0000 0,35 11,20
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un 32,0000 0,22 7,04
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 10,8900 4,50 49,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,088665 6,00 0,53
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,029831 45,00 1,34
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 1,0000 16,00 16,00
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,2500 20,86 5,22
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 1,2200 12,00 14,64
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,004304 120,00 0,52
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l 0,2000 7,40 1,48
01213 / SINAPI	MAO-DE-OBRA (103,48%)	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 10,0900 8,57 175,95
00378 / SINAPI	Armador	h 6,5800 8,57 114,74
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 21,5200 6,00 262,73
04750 / SINAPI	Pedreiro	h 0,3600 8,57 6,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,01542 180,00 2,78
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 3,92439 4,00 15,70
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 1,173475 7,00 1,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,77	ENC. (103,4800%) 284,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID
07369/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 80,0000
O 03346 / ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	UNID
94962/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcargador	un 0,0015939 6.049,90 0,96
MATERIAL		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,5782 70,00 40,47
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 212,0194 0,70 148,41
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,8269 75,00 62,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 3,8244 0,50 1,91
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 2,3433 1,15 2,69
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,4811 0,57 0,84
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,4811 0,01 0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 3,8244 0,06 0,23
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 3,8244 0,81 3,10
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 3,8244 1,90 7,27
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,3433 0,30 0,70
MAO-DE-OBRA (103,48%)		
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h 4,5293398 7,47 22,69
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,9105645 6,00 29,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h 0,952875 0,82 0,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,96	ENC. (103,4800%) 26,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,8269
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 212,0194

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	UNID	m3
94962/SINAPI	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	m3	0,5782
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	h	2,3433
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,4811
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	chp	0,7623
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi	0,7188
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi	0,7188

CÓDIGO	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l. aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014	UNID	m2
87735/SINAPI	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un	0,0001321
	otencia 2 cv, sem carregador		
	MATERIAL		
07334 / SINAPI	Aditivo adesivo líquido para argamassas de revestimentos cimentícios	kg	0,2100
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	h	14,75535
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	0,94435
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	h	0,94435
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,94435
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,15035
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,94435
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,5290
0465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2650
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,15035
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5290
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2650
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2650
	MÃO-DE-OBRA (103,48%)	h	5,3978102
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,2704007
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	15,155129
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	kw/h	0,0437875
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda		
	* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
	ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Joana Candida Santos
Engenheira Civil

CREA RN 2718717823 SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00091

Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l. aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af 06/2014	UNID	m2
87735/SINAPI	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,38	21,03
EQUIPAMENTO	ENC. (103,48004)	7,63	0,04
	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI (24,0700 %)
			8,70
			44,86
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,5000
M 07334 / SINAPI	Aditivo adesivo líquido para argamassas de revestimentos cimentícios	l	0,2100
O 87301 / SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. a	m3	0,0310
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5290
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,2650

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de pedra	UNID	m3
00008/ORSE	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,40256
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00352
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0008
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0198
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0066
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00264
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00088
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00352
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00004
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,00028
	* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
	ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		